



7 - 2012

Inbetriebnahme Gas HP A HT – LC Gasabsorptionswärmepumpe

Zur Inbetriebnahme gehören die
An und Abfahrtskosten bis 100 km.
Bei mehr KM werden zus. Fahrtkosten erhoben bis zu 200 €

Kontrolle der Installation der Wärmepumpe
mit allen Sicherheitseinrichtungen, Frostschutzeinrichtungen,

Kapazitätsprüfung der Umwälzpumpe zum Speicher

Kontrolle Kombination mit 2. Wärmeerzeuger,
Hydraulikplan und Installation
Kontrolle elektrische Installation, Kaskadenschaltung,
Überprüfung und Einstellung der Wärmepumpenseitigen
Brenner Sicherheitseinrichtungen,
Einregulierung der Feuerung sowie die Erstellung eines
Meßprotokolls.

Voraussetzung hierfür sind das Vorhandensein von Strom,
Wasser, Gas sowie die Fertigstellung der Abgasanlage.
Die Anlage muss sich in einem betriebsbereiten Zustand befinden.
Sofern der Wärmeerzeuger über eine externe (bauseitige) Regelung
angesteuert wird, ist eine gemeinsame Inbetriebnahme durch den
Reglerhersteller und DDRe erforderlich.
Eventuell erforderlicher Materialverbrauch wird separat berechnet
In der Inbetriebnahme sind die Kosten
für die Prüfung und evtl. kleine Korrekturen in der Elektroverdrahtung
von ISensePRO + Interfaces- enthalten.

Kontrolle des 2. WE(Kessel) nur bei zus.
Kostenabrechnung im Stundenlohn.
Sep. Position. Nicht enthalten.
Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
sind in den Pauschalbeträgen nicht
enthalten.

Eine zusätzliche Berechnung
behalten wir uns vor.

Kosten pauschal:

900,00 €